

Znak: WAG-III.261.6.2020
WAG-III.AB

Zielona Góra, dnia 01 października 2020 r.

Do wiadomości Wykonawców

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w formie „zaprojektuj i wybuduj” rozbudowy systemu klimatyzacji w budynku LOW NFZ wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy instalację chłodniczą prowadzić w korytkach naściennych, czy w bruzdach ściennych?

Odpowiedź:

Zgodnie zapisami 2.3 programu funkcjonalno- użytkowego:

„Instalacja w korytarzu i pomieszczeniach biurowych prowadzona w istniejących sufitach podwieszanych. W przypadku braku takiej możliwości instalację poprowadzić w podkuciach w ścianach. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek korytek natynkowych”.

Pytanie nr 2:

Czy malowanie po zakończeniu prac montażowych dotyczy tylko miejsc po wprowadzeniu instalacji czy całego pomieszczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie zapisami 2.1 programu funkcjonalno- użytkowego:

„Wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych klimatyzacji i doprowadzenie budynku i pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed montażu (szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji, odtworzenie ewentualnie uszkodzonego pokrycia dachowego)”.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wskazanie miejsc odprowadzenia skroplin, jeśli ma to być w pomieszczeniu łazienki to czy Zamawiający przewiduje skucie istniejących płytek. Jeśli tak to jak ma wyglądać odtworzenie stanu użytkowania.

Odpowiedź:

Zgodnie zapisami 2.4 programu funkcjonalno- użytkowego:

„Instalację należy wykonać z rur sztywnych z tworzyw sztucznych o połączeniach klejonych. Skropliny należy odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacyjnego, w miejscach podłączenia, rynien spustowych deszczówki lub podtynkowo pod elewacją do gruntu. Zamawiający nie dopuszcza korytek na elewacji bądź jakkolwiek ingerencję w elewację budynku.

Instalacja w korytarzu i pomieszczeniach biurowych prowadzona w istniejących sufitach podwieszanych. W przypadku braku takiej możliwości instalację poprowadzić w podkuciach w ścianach. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek korytek natynkowych.

Przy przechodzeniu instalacjami przez strefy pożarowe wykonać lub odtworzyć strefy pożarowe”.

Zgodnie zapisami 2.1 programu funkcjonalno- użytkowego:

„Wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych klimatyzacji i doprowadzenie budynku i pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed montażu (szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji, odtworzenie ewentualnie uszkodzonego pokrycia dachowego)”.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający przewiduje montaż agregatów urządzeń klimatyzacyjnych na dachu niższej dobudowanej części budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż agregatów urządzeń klimatyzacyjnych również na dachu niższej, dobudowanej części budynku, po wcześniejszym ustaleniu miejsca lokalizacji z Zamawiającym. W szczególności miejsce lokalizacji nie może wpływać na widoczność z okien budynku.

Z poważaniem

Dyrektor

Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Bromber

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

