

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **WYMIANIA OKIEN I DRZWI W BUDYNKU LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ**

Obiekt : **Budynek NFZ w Zielonej Górze**

Roboty elektryczne

Inwestor : **Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra**

Jednostka autorska : **ARANŻ-BUD PRACOWANIA PROJEKTOWA ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra**
Opracował : **mgr inż. Andrzej Wróblewski** Data : **2021-06-10**

Roboty elektryczne

Budowa : WYMIANIA OKIEN I DRZWI W BUDYNKU LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ
Obiekt : Budynek NFZ w Zielonej Górze

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Montaż rozdzielnic
2		Trasy kablowe w budynku
3		Układanie przewodów
4		Montaż osprzętu

--- Koniec wydruku ---

Roboty elektryczne

Budowa : WYMIANIA OKIEN I DRZWI W BUDYNKU LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ
Obiekt : Budynek NFZ w Zielonej Górze

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Montaż rozdzielnic		
1	KNNR 005-0407-01-00 MRRiB Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: - wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe	4.000	szt
2	KNNR 005-0408-02-00 MRRiB Zamontowanie w rozdzielnicy modułowej dodatkowego wyposażenia: listwy zaciskowe	1.000	szt
3	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1.000	szt
4	KNNR 5 1304-2 Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar	1.000	szt
2	Trasy kablowe w budynku		
5	KNNR 005-0102-02-00 MRRiB Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t., w gotowych bruzdach, na podłożu betonowym, o średnicy: ponad 19 do 23 mm	75.000	m
6	KNNR 005-1207-07-00 MRRiB Wykucie bruzd dla rur RG w podłożu: betonowym	75.000	m
7	KNNR 005-1208-05-00 MRRiB Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej	1.000	m3
8	KNNR 005-1208-04-00 MRRiB Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną	75.000	m
9	KNNR 005-1209-06-30 MRRiB Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach	7.000	otwór
3	Układanie przewodów		
10	KNNR 005-0204-04-00 MRRiB Przewody YDYżo 3x1,5 układane w tynku i w korytkach	47.000	m
11	KNNR 005-0204-04-00 MRRiB Przewody YDYżo 4x1,5 układane w tynku i w korytkach	40.000	m
12	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie	4.000	pomiar
4	Montaż osprzętu		
13	KNR 508-0301-23-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów	20.000	szt
14	KNNR 005-0302-01-00 MRRiB Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm	20.000	szt
15	KNNR 005-1206-01-00 MRRiB Podłączanie napędów żaluzji	22.000	szt
16	KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	1.000	szt
17	KNNR 5 1304-6 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar	21.000	szt