parter

WERANDA WG OSOBNEJ DOKUMENTACJI
DEC. POZWOLENIE NA BUDOWĘ NR 55/2020

2(HTKSH1x2x0,8)
2(HTKSH1x2x0,8)
2(HTKSH1x2x0,8)
HDGs3x1,5
HDGs3x1,5
HDGs3x2,5

7a pom. biurowe 29,95 m² | 7 pom. biurowe 11,26 m² | 8 pom. biurowe 23,11 m² | 8a pom. biurowe 11,34 m² | 9 pom. biurowe 10,82 m²

22 WC NP 6,35 m² | 4 pom. biurowe 15,09 m² | 5 pom. biurowe 10,60 m² | 6 pomieszczenie 6,87 m² | 23 WC 6,50 m² | 4a pom. biurowe 10,32 m²

2.58. 2.57. 2.102. 2.98. 2.97. 2.94.

JZ klimatyzator JZ

1.15. 1.21. KD 2.101. 2.100. 2.99. 1.20. 2.96. 2.95.

13 archiwum 30,06 m² | 19 Korytarz 21,[illegible] m² | Korytarz 17 m² | 11 pom. pomocnicze 6 m² | pom. biurowe

2.59. 2.60. 2.91. 2.92. 2.93.

2.64. 2.63. 2.62. 2.61.

1.17. 2.66. 2.67. 1.16. 2.70. 2.71. KD 2.73. 2.74. 2.75. 1.19. 2.90. KD 2.89. 2.88. 2.87. 2.86. 2.85.

21 Korytarz 27,50 m² | 18 Klatka schodowa 38,60 m² | Korytarz

1.18. E

8 x 17,7 31,0 | 9 x 17,7 31,0

podciąg ~40cm | podciąg ~40cm | podciąg ~40cm | podciąg ~40cm

2.77. 2.78. 2.80. 2.79. 2.81. 2.82. 2.84. 2.83.

klimatyzator JZ

2.65. 2.68. 2.69. 2.72. 2.76.

3a pom. biurowe 16,65 m² | 3 pom. biurowe 18,50 m² | 2 pom. biurowe 11,21 m² | 1 pom. biurowe 14,41 m² | 14 pom. biurowe 20,46 m² | 15 pom. biurowe 18,51 m² | 16 pom. biurowe 18,51 m² | 17 pom. biurowe 23,46 m²

2(HTKSH1x2x0,8)
2(HTKSH1x2x0,8)
2(HTKSH1x2x0,8)
2(HTKSH1x2x0,8)
HDGs3x1,5
HDGs3x1,5
HDGs3x2,5

INSTALACJE UKŁADANE POD TYNKIEM W RURACH OSŁONOWYCH,
W KORYTACH KABLOWYCH H50 100MM W PRZESTRZENI SUFITÓW PODWIESZONYCH.
PRZEWODY HDGS ORAZ HTKSH ZAMOCOWANE BĘDĄ NA OBEJMACH, UCHWYTACH,
KOTWACH POSIADAJĄCYCH KLASYFIKACJĘ E90 ZGODNIE Z DIN 4102-12

OZNACZENIA

- ZASILANIE CZUJKI ZASYSAJACEJ - 4 PIĘTRO
- PRZEWÓD STERUJĄCY PH90 I MONITORUJĄCY UNIEPALNIONY DO URZĄDZENIA STEROWANEGO PRZEZ SAP
- PĘTLA NR 1 - MODUŁY STEROWNICZE
- PĘTLA NR 2 - ELEMENTY PĘTLOWE
- PĘTLA NR 3 - ELEMENTY PĘTLOWE
- PĘTLA NR 4 - ELEMENTY PĘTLOWE
- LINIA ZASILANIA SYGNALIZATORÓW - PRZYZIEMIE, PARTER, I PIĘTRO
- LINIA ZASILANIA SYGNALIZATORÓW - II, III i IV PIĘTRO

- MULTISENSOR OPTYCZNO - TEMPERATUROWY
- CZUJKA OPTYCZNA ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWEJ
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY WEWNĘTRZNY
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY ZEWNĘTRZNY
- MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY
- CZUJKA ZASYSAJĄCA

CSP CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
CSO CENTRALA ODDYMIANIA ISTNIEJĄCA
CDG CENTRALA DETEKCJI GAZU ISTNIEJĄCA
BLF-24T ISTNIEJĄCY SIŁOWNIK KLAPY ODCINAJĄCEJ WENTYLACJI - ZASILANIE ISTNIEJĄCE
IGNIS 1520M ISTNIEJĄCA CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA

inwestor:
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Podgórna 9B
65-057 Zielona Góra

Nazwa projektu:
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA, ORAZ WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU ALARMU POŻARU, W BUDYNKU BIUROWYM PRZY UL. PODGÓRNEJ 9B W ZIELONEJ GÓRZE,

Działka nr ewidencyjny: Jed. ew. m.Zielona Góra 086201_1; obręb 0017; dz. nr ew. 128/5

treść rysunku

PARTER - INSTALACJA SSP

faza / nr. projektu	Kategoria obiektu budowlanego	data:
01072019	XII	SIERPIEŃ 2020

Projektant instalacji elektrycznych — Podpis
mgr inż. MAREK WROTKOWSKI
UPR.BUD. LBS/0055/PBE/18

Sprawdzający instalacje elektryczne — Podpis
inż. ANDRZEJ WROTKOWSKI
UPR.BUD. 182/76/ZG

Podpis

skala: | nr. rysunku PB-E6

STRZELECKI BIURO ARCHITEKTONICZNE
65-559 Zielona Góra ul. Okulickiego 33/15
50-234 Wrocław, ul. Słowiańska 35/15, tel./fax:071 750 90 77, 601 768 147
www.strzeleckimaciejko.com miroslawstrzelecki@wp.pl

Prawa autorskie zastrzezone na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych