


RZUT III PIĘTRA



Zestawienie pomieszczeń - III Piętro			
Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. [m²]	Posadzka
3.1	Przedśionek do WC damskiego	3,47	gres
3.2	WC damskiego	2,65	gres
3.3	Przedśionek do WC męskiego	2,65	gres
3.4	WC męski	2,98	gres
3.5	Pokój biurowy	25,74	
RAZEM		37,49	

**P-1** Przekrój - podłoga

2,0cm	Gres na kleju elastycznym
	Folia w pyłnie
5,0cm	Posadzka betonowa
	Folia paroizolacyjna
	Istniejący strop

- LEGENDA:
- Hydrant istniejący, gaśnica
  - Zabudowa ścianką lekką GK
  - Wyburzenia
  - Zamurowania bloczkami gazobetonowymi na zaprawie systemowej
  - Poziom posadzki dostosować do poziomu pomieszczeń sąsiadujących.

Uwaga:

- Izolacja przeciwwilgociowa - folia w płynie do wysokości 2m od podłogi, wykonać na wszystkich ścianach w łazienkach.

- Wymiary podane na rysunkach należy traktować jako orientacyjne, mogą różnić się nieznacznie, ze względu na obudowanie istniejących ścian płytami GK. Po demontażu okładzin ściennych dokonać niezbędnych korekt.

**PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH**  
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra  
tel/fax 68 47 74 330/31, 601 - 837 - 843

NAZWA OPRACOWANIA:	Projekt remontu łazienek i pomieszczeń socjalnych w budynku oddziału NFZ w Zielonej Górze		SKALA: 1:50
ADRES:	ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra, działka nr 128/5		DATA 05.2019r.
INWESTOR:	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra		
TYTUŁ RYSUNKU:	Rzut łazienek na III piętrze		
AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	56/94/GW	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jolanta Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	50/93/ZG	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Karin Dayeh		
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Paulina Pojasek		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NR RYS.	<b>A - 6</b>